

GALAXY 45 | GALAXY 90



GARANTIE
10 ans

H. de travail maxi : 16,40 m GALAXY 45 : 1,50 X 3 M GALAXY 90 : 3 X 3 M



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 90 - Hauteur de travail 9,80 m

ASSEMBLAGE FACILE ET EFFICACE : STRUCTURE MODULAIRE



Les tours Galaxy bénéficient d'une **structure modulaire** basée sur l'assemblage de 2 types de cadres.

• Cadre porteur



• Cadre de liaison

Les cadres de liaison se fixent **aisément** aux cadres porteurs par verrou automatique.



• Le montage est facilité et la sécurité de l'assemblage est **100 % garantie**.

FACILITÉ DE MANUTENTION



• Galaxy se déplace d'un chantier à un autre.

CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL



Plancher alu/bois
haute résistance



- Cadre aluminium **soudé**.
- Surface **anti-dérapante** multipli 9 mm.
- Crochets **haute résistance**.
- Garantie **anti-soulèvement**.